PROYECTO : CLINICA HOSPITAL AGUADULCE
TABLEROS: TTU-A2
VOLTAJE DE SERVICIO:120/208V,3FASES,4HILOS,NEUTRAL SOLIDO, BARRA DE TIERRA
VOLTAJE LINEA A LINEA:208V.
VOLTAJE LINEA A NEUTRO:120V.
DIMENSION:14X35 7/16X3 3/4
CAPACIDAD INTERRUPTIVA:10KA
CAPACIDAD DE BARRA:125 A
ALIMENTACION: INFERIOR
MONTAJE: EXPUESTO
TIPO DE CAJA: INTERIORES-NEMA 1
N° CIRCUITOS: 30 ctos

OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES
CONSULT. ONCOL. MATERNAL, MEDICAL, ORTOPEDIA	20	1		20	1	CONSULT. SICKLETHA, JEFE ENFERMERA, ESPECIALIDADES
CONSULT. GENERAL, UROLOGIA, COLONOSC.	20	1		20	1	CONSULT. PEDIATRIA
CONSULT. CIRUG. GRAL.	20	1		20	1	CONSULT. MED. INTERNA, NEURO.
CONSULT. CARDIO., ELECTRO.	20	1		20	1	CONSULT. DIABETES, CIRUG. PLASTICA
CONSULT. AUDIOL. MED. FAMILIAR	20	1	FUTURO			FUTURO
FUTURO			FUTURO			FUTURO

	VA		
BARRA A:	4800 VA	38.34 A	
BARRA B:	4200 VA	36.12 A	
BARRA C:	4200 VA	35 A	
TOTAL	13000 VA	36.12 A	

INTERRUPTOR PRINCIPAL: 40 A/3P
AMPERES EN LINEA: 36.12 A
FACTOR DE DEMANDA: 80.0 %
DEMANDA DE DISEÑO: 10400 VA

ALIMENTADORES DE FASES: 3-1/C# 8 uno por fase
NEUTRO: 1/C# 8
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: 1C # 10 CU DESNUDO
CONDUCTOR TIERRA DE EQUIPOS: N/A
TUBERIA: 1T-3/4" ø
TOTAL DE SALIDAS DE CARGA: 47

PROYECTO : CLINICA HOSPITAL AGUADULCE
TABLEROS: TTU-A1
VOLTAJE DE SERVICIO:120/208V,3FASES,4HILOS,NEUTRAL SOLIDO, BARRA DE TIERRA
VOLTAJE LINEA A LINEA:208V.
VOLTAJE LINEA A NEUTRO:120V.
DIMENSION:14X35 7/16X3 3/4
CAPACIDAD INTERRUPTIVA:10KA
CAPACIDAD DE BARRA:125 A
ALIMENTACION: INFERIOR
MONTAJE: EXPUESTO
TIPO DE CAJA: INTERIORES-NEMA 1
N° CIRCUITOS: 30 ctos

OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES
SECRETARIA, RECP. BIBLIOTECA, SALA DE CONSERVAS	20	1		20	1	CONSULT. MED. GENL.
CONSULT. MED. GENL	20	1		20	1	CONSULT. MED. GENL.
CONSULT. MED. GENL	20	1	FUTURO			FUTURO
FUTURO			FUTURO			FUTURO
FUTURO			FUTURO			FUTURO

	VA		
BARRA A:	4400 VA	38.67 A	
BARRA B:	4400 VA	38.67 A	
BARRA C:	4600 VA	38.34 A	
TOTAL	13000 VA	38.12 A	

INTERRUPTOR PRINCIPAL: 40 A/3P
AMPERES EN LINEA: 38.12 A
FACTOR DE DEMANDA: 80.0 %
DEMANDA DE DISEÑO: 10400 VA

ALIMENTADORES DE FASES: 3-1/C# 8 uno por fase
NEUTRO: 1/C# 8
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: 1C # 10 CU DESNUDO
CONDUCTOR TIERRA DE EQUIPOS: N/A
TUBERIA: 1T-3/4" ø
TOTAL DE SALIDAS DE CARGA: 25

PROYECTO : CLINICA HOSPITAL AGUADULCE
TABLEROS: TTN-A1
VOLTAJE DE SERVICIO:120/208V,3FASES,4HILOS,NEUTRAL SOLIDO, BARRA DE TIERRA
VOLTAJE LINEA A LINEA:208V.
VOLTAJE LINEA A NEUTRO:120V.
DIMENSION:14X35 7/16X3 3/4
CAPACIDAD INTERRUPTIVA:10KA
CAPACIDAD DE BARRA:125 A
ALIMENTACION: INFERIOR
MONTAJE: EXPUESTO
TIPO DE CAJA: INTERIORES-NEMA 1
N° CIRCUITOS: 30 ctos

OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES
RECAMARA PRINCIPAL	20	1	RECAMARA PRINCIPAL, RECAMARA MS. 1, BANOS Y TERRAZA	20	1	RECAMARA PRINCIPAL, RECAMARA MS. 1, BANOS Y TERRAZA
SALA, PASILLO Y COMEDOR	20	1	TERRAZA, SALA, PASILLO Y RECAMARA MS. 1	20	1	TERRAZA, SALA, PASILLO Y RECAMARA MS. 1
MICROONDAS	20	1	COMEDOR, COCINA, RECAMARA DE SERVICIO Y LAVANDERIA	20	1	COMEDOR, COCINA, RECAMARA DE SERVICIO Y LAVANDERIA
SALA, COMEDOR, TERRAZA	20	1	LLB 3 Y LLB 3 (24000 BTU)	20	2	LLB 3 Y LLB 3 (24000 BTU)
REFRIGERADORA	20	1	A/A DE SALA -- COMEDOR			A/A DE SALA -- COMEDOR
RECAMARA MS. 1 Y RECAMARA DE SERVICIO	20	1	LLB 2 Y LLB 2 (24000 BTU)	20	2	LLB 2 Y LLB 2 (24000 BTU)
LAVANDERIA -- SECADORA	20	2	A/A DE RECAMARA MS.1			A/A DE RECAMARA MS.1
LAVANDERIA -- AFFETACTOS GENERALES	20	1	LLB 1 Y LLB 1 (12000 BTU)	20	2	LLB 1 Y LLB 1 (12000 BTU)
LAVANDERIA -- LAVADORA	20	2	A/A DE RECAMARA PRINCIPAL			A/A DE RECAMARA PRINCIPAL
COCINA	20	1	FUTURO			FUTURO
-			FUTURO			FUTURO
-			-			-
-			-			-
-			-			-

	VA		
BARRA A:	9500 VA	79.16 A	
BARRA B:	9350 VA	77.91 A	
BARRA C:	8300 VA	69.16 A	
TOTAL	27150 VA	75.41 A	

INTERRUPTOR PRINCIPAL: 100 A/3P
AMPERES EN LINEA: 75.42 A
FACTOR DE DEMANDA: 80.0 %
DEMANDA DE DISEÑO: 21720 VA

ALIMENTADORES DE FASES: 3-1/C THHN # 1/0 AL uno por fase
NEUTRO: 1C THHN # 1/0 AL
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: 1C # 8 CU DESNUDO
CONDUCTOR TIERRA DE EQUIPOS: N/A
TUBERIA: 1T-2" ø
TOTAL DE SALIDAS DE CARGA: 72

PROYECTO : CLINICA HOSPITAL AGUADULCE
TABLEROS: TTN-A2
VOLTAJE DE SERVICIO:120/208V,3FASES,4HILOS,NEUTRAL SOLIDO, BARRA DE TIERRA
VOLTAJE LINEA A LINEA:208V.
VOLTAJE LINEA A NEUTRO:120V.
DIMENSION:14X35 7/16X3 3/4
CAPACIDAD INTERRUPTIVA:10KA
CAPACIDAD DE BARRA:125 A
ALIMENTACION: INFERIOR
MONTAJE: EXPUESTO
TIPO DE CAJA: INTERIORES-NEMA 1
N° CIRCUITOS: 30 ctos

OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES	PROTECCION AMPS	POLOS	OBSERVACIONES
CONSULT. ULTRASONIDO, PASILLO, CONSULT. GINECOLOGIA	20	1	CONSULT. ULTRASONIDO, CONSULT. ORTOPEDIA	20	1	
BCHE. Y JEFE ESPECIALIDADES, BCHE. Y JEFE ENFERMERA	20	1	CONSULT. ORTOP., MEDICAL, MATERNAL, GINECO.	20	1	
CONSULT. ORTOP., MEDICAL, MATERNAL GINECO.	20	1	CONSULT. MEDICAL, GENERAL, OFTALMO., ORTOP.			
PASILLO, CONSULT. GENERAL, UROLOGIA	20	1	CONSULT. UROLOG., COLONOSC., OTORRINO.	20	1	
CONSULT. PEDIATRIA	20	1	CONSULT. PEDIATRIA, PASILLO	20	1	
PASILLO, ESCALERA, CONSULT. CARDIO., NEURO., MED. INTERNA	20	1	CONSULT. OTORRINO, COLONOS., VESTIBULARES	20	1	
PASILLO, HOLTER, EFUFUERTO, RECEPCION	20	1	CONSULT. Y JEFATURA CARDIOLOG.	20	1	
CONSULT. MED. INTERNA, ORGULL PROCTOLOGIA	20	1	CONSULT. MED. INTERNA, ORGULL PROCTOLOGIA	20	1	
CONSULT. CARDIOL., GASTRO, DIGESTIVO, CONSULT. CIRUG. PL.	20	1	CONSULT. MEDICAL INTERNA, NEURO., CARDIO.,	20	1	
CONSULT. PSICOL., FINAL, PASILLO	20	1	CONSULT. MARIOL, MEDIAN, ALERGIO, MED. FAMI., ANESTE.	20	1	
CONSULT. MARIOL, CIRU. PLAST., DIABETOLOG., GASTRO.	20	1	CONSULT. ALERGI, MED. FAMIL, ANESTE, TERAPIA	20	1	
			FUTURO			