

MUEBLES FIJOS - SALA DE PARTOS HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADÍA, SONÁ							
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO	DIMENSIONES			UBICACIÓN - REFERENCIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA			
M-10	MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS (2) CUERPOS VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, DECLIVE SANITARIO, PUERTAS CON VIDRIO FLOJO, CON CERRADURA Y LLAVE, CIERRE A PRESIÓN, TABILLAS, TIRADORES EMBUTIDOS Y FERRETERÍA COMPLETA	2.69M	.45M	2.30M	ROPA LIMPIA - LABOR DE PARTOS	1	
M-10	MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS (2) CUERPOS VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, DECLIVE SANITARIO, PUERTAS CON VIDRIO FLOJO, CON CERRADURA Y LLAVE, CIERRE A PRESIÓN, TABILLAS, TIRADORES EMBUTIDOS Y FERRETERÍA COMPLETA	1.25M	.45M	2.30M	ROPA LIMPIA - LABOR DE PARTOS	1	
M-11	MUEBLE BASE + ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, TIRADORES Y FERRETERÍA COMPLETA	3.40M	.60M	.75M	ESTACIÓN DE ENFERMERAS CENTRAL DE ENFERMERAS LABOR DE PARTOS	1	* DOS (2) PUESTOS DE TRABAJO * LOS PUESTOS DE TRABAJO DEBE CONTAR CON SALIDAS DE ELECTRICIDAD Y SALIDAS DE VOZ Y DATA. * CON VENTANILLA DE ATENCIÓN
M-11	DOS (2) GAVETOS CON RUEDAS DE DOS GAVETAS, UN ARCHIVADOR Y CERRADURA	.45M	.55M	.70M			
M-11	DOS (2) BANDEJAS PARA PAPELERÍA	.45M	.23M	.32M			
M-11	SOBRE DE ATENCIÓN DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD	3.40M	.30M	1.10M			
M-12	MUEBLE BASE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETAS, TABILLAS, PUERTAS, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA	3.05M	.60M	.90M	TRABAJO DE ENFERMERAS CENTRAL DE ENFERMERAS LABOR DE PARTOS	1	
M-12	MUEBLE AEREO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, DECLIVE SANITARIO, TABILLAS, PUERTAS CON MARCOS Y VIDRIO CLARO DE 1/2" DE ESPESOR, FERRETERÍA COMPLETA Y CERRADURA CON LLAVE	3.05M	.30M	.60M			
M-13	MUEBLE BASE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETAS, TABILLAS, PUERTAS, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA	2.71M	.60M	.90M	CUARTO DE MEDICAMENTOS - LABOR DE PARTOS	1	
M-13	MUEBLE AEREO ABIERTO, TABILLAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO	2.71M	.30M	.60M			
M-13	MUEBLE BASE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETAS, TABILLAS, PUERTAS, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA	3.00M	.60M	.90M			
M-13	MUEBLE AEREO ABIERTO, TABILLAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO	3.30M	.30M	.60M			
M-14	MUEBLE BASE + ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, TIRADORES Y FERRETERÍA COMPLETA	3.90M	.60M	.75M	ESTACIÓN DE ENFERMERAS CENTRAL DE ENFERMERAS RECIBO	1	* DOS (2) PUESTOS DE TRABAJO * LOS PUESTOS DE TRABAJO DEBE CONTAR CON SALIDAS DE ELECTRICIDAD Y SALIDAS DE VOZ Y DATA. * CON VENTANILLA DE ATENCIÓN
M-14	DOS (2) GAVETOS CON RUEDAS DE DOS GAVETAS, UN ARCHIVADOR Y CERRADURA	3.90M	.55M	.70M			
M-14	DOS (2) BANDEJAS PARA PAPELERÍA	.45M	.55M	.70M			
M-14	SOBRE DE ATENCIÓN DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD	3.90M	.30M	1.10M			
M-14	MUEBLE BASE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETAS, TABILLAS, PUERTAS Y FERRETERÍA COMPLETA	3.12M	.60M	.90M	TRABAJO DE ENFERMERAS CENTRAL DE ENFERMERAS RECIBO	1	
M-14	MUEBLE AEREO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, DECLIVE SANITARIO, TABILLAS, PUERTAS CON MARCOS Y VIDRIO CLARO DE 1/2" DE ESPESOR, FERRETERÍA COMPLETA Y CERRADURA CON LLAVE	3.42M	.30M	.60M			
M-14	MUEBLE BASE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETAS, TABILLAS, PUERTAS, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA	1.80M	.60M	.90M			
M-14	MUEBLE AEREO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, DECLIVE SANITARIO, TABILLAS, PUERTAS CON MARCOS Y VIDRIO CLARO DE 1/2" DE ESPESOR, FERRETERÍA COMPLETA Y CERRADURA CON LLAVE	1.80M	.30M	.60M			
M-15	MUEBLE TIPO ESTANTERÍA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CINCO (5) NIVELES DE TABILLAS	.90M	.45M	2.10M	DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL	16	
M-15	INSUMOS QUIRÚRGICOS					5	
M-16	MUEBLE BASE, PANEL, SOPORTE + ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETERO, TIRADORES Y FERRETERÍA COMPLETA, VIDRIO FLOJO TRANSPARENTE DE 1/2"	1.35M	.60M	.80M	VENTANILLA - DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL	1	* UN PUESTO DE TRABAJO * LOS PUESTOS DE TRABAJO DEBE CONTAR CON SALIDAS DE ELECTRICIDAD Y SALIDAS DE VOZ Y DATA. * CON VENTANILLA DE ATENCIÓN
M-16	GAVETOS CON RUEDAS DE DOS GAVETAS Y UN ARCHIVADOR	.45M	.55M	.70M			
M-16	SOBRE DE ATENCIÓN DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD	1.20M	.15M	.80M			
M-16	SILLA OPERATIVA						

MUEBLES FIJOS - SALA DE PARTOS HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADÍA, SONÁ							
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO	DIMENSIONES			UBICACIÓN - REFERENCIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA			
M-17	MUEBLE BASE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETAS, TABILLAS, PUERTAS, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA	2.70M	.60M	.90M	CUARTO DE MEDICAMENTOS - RECIBO	1	
M-17	TABILLAS (MUEBLE AEREO), DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO	2.70M	.30M	.60M			
M-18	MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS (2) CUERPOS VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, DECLIVE SANITARIO, PUERTAS CON VIDRIO FLOJO, CON CERRADURA Y LLAVE, CIERRE A PRESIÓN, TABILLAS, TIRADORES EMBUTIDOS Y FERRETERÍA COMPLETA	2.69M	.45M	2.30M	ROPA LIMPIA - RECIBO	1	
M-18	MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS (2) CUERPOS VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, DECLIVE SANITARIO, PUERTAS CON VIDRIO FLOJO, CON CERRADURA Y LLAVE, CIERRE A PRESIÓN, TABILLAS, TIRADORES EMBUTIDOS Y FERRETERÍA COMPLETA	1.25M	.45M	2.30M			
M-18	MUEBLE BASE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO, CON SOBRE, RESPALDO Y BORDE SANITARIO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO, TUBOS DE SOPORTE TIPO PESADO, CASQUILLOS AJUSTADOS Y TABILLAS DE ACERO LAMINADO, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO	2.79M	.60M	.90M	CUARTO SÉPTICO - LABOR DE PARTOS Y RECIBO	1	
M-18	DOS (2) NIVELES DE TABILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO, APOYADAS EN CARGADORES (ESCUADRAS) DE ACERO TIPO PESADO FIJADAS CON PERNOS Y TACOS DE PRESIÓN	2.79M	.30M	.50M			
M-20	MUEBLE BASE + ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, TIRADORES Y FERRETERÍA COMPLETA	2.97M	.60M	.75M	ESTACIÓN DE ENFERMERAS CENTRAL DE ENFERMERAS LABOR DE PARTOS	1	* DOS (2) PUESTOS DE TRABAJO * LOS PUESTOS DE TRABAJO DEBE CONTAR CON SALIDAS DE ELECTRICIDAD Y SALIDAS DE VOZ Y DATA. * CON VENTANILLA DE ATENCIÓN
M-20	DOS (2) GAVETOS CON RUEDAS DE DOS GAVETAS, UN ARCHIVADOR Y CERRADURA	.45M	.55M	.70M			
M-20	DOS (2) BANDEJAS PARA PAPELERÍA	.45M	.23M	.32M			
M-20	SOBRE DE ATENCIÓN DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD	2.97M	.30M	1.10M			
M-21	MUEBLE BASE DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, CON SOBRE DE RESINA DE ALTA DURABILIDAD, GAVETAS, TABILLAS, PUERTAS, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA	2.88M	.60M	.90M	ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO - SALA DE PARTOS	1	
M-21	MUEBLE AEREO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON PINTURA EN POLVO UREÁTANO, DECLIVE SANITARIO, TABILLAS, PUERTAS CON MARCOS Y VIDRIO CLARO DE 1/2" DE ESPESOR, FERRETERÍA COMPLETA Y CERRADURA CON LLAVE	2.88M	.30M	.60M			
M-22	BANCO PARA VESTIDORES	1.00M	0.50M	0.43M	VESTIDOR - DAMAS	1	
M-22					VESTIDOR - VARONES	1	
M-22	MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS (2) CUERPOS VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, DECLIVE SANITARIO, PUERTAS CON VIDRIO FLOJO, CON CERRADURA Y LLAVE, CIERRE A PRESIÓN, TABILLAS, TIRADORES EMBUTIDOS Y FERRETERÍA COMPLETA	3.94M	.45M	2.30M	ROPA LIMPIA - VESTIDOR DAMAS	1	
M-22	MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS (2) CUERPOS VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, DECLIVE SANITARIO, PUERTAS CON VIDRIO FLOJO, CON CERRADURA Y LLAVE, CIERRE A PRESIÓN, TABILLAS, TIRADORES EMBUTIDOS Y FERRETERÍA COMPLETA	2.58M	.45M	2.30M	ROPA LIMPIA - VESTIDOR VARONES	1	
M-22	MUEBLE TIPO ARMARIO DE DOS (2) CUERPOS VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, DECLIVE SANITARIO, PUERTAS CON VIDRIO FLOJO, CON CERRADURA Y LLAVE, CIERRE A PRESIÓN, TABILLAS, TIRADORES EMBUTIDOS Y FERRETERÍA COMPLETA	.99M	.45M	2.30M			
M-23	MUEBLE BASE TIPO COCINETA CON SOBRE DE RESINA, TABILLA, PUERTAS + TIRADORES CON FREGADOR Y GRIFERÍA COMPLETA	1.75M	0.60M	0.90M	DESCANSO MÉDICOS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA	2	
M-23	MUEBLE AEREO TIPO COCINETA CON TABILLA Y PUERTAS + TIRADORES	1.75M	0.30M	0.60M			
M-24	MUEBLE BASE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO, CON SOBRE, RESPALDO Y BORDE SANITARIO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO, TUBOS DE SOPORTE TIPO PESADO, CASQUILLOS AJUSTADOS Y TABILLAS DE ACERO LAMINADO, FREGADOR SENCILLO INTEGRADO, GRIFERÍA Y FERRETERÍA COMPLETA, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO	4.22M	.70M	.90M	CUARTO DE PRE LAVADO - PROCEDIMIENTOS POST PARTO	1	* TRITURADOR DE PLACENTA
M-24	DOS (2) NIVELES DE TABILLAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, GRADO HOSPITALARIO, APOYADAS EN CARGADORES (ESCUADRAS) DE ACERO TIPO PESADO FIJADAS CON PERNOS Y TACOS DE PRESIÓN	4.22M	.30M	.50M			

MOBILIARIO - SALA DE PARTOS HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADÍA, SONÁ								
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO	DIMENSIONES			DIAGRAMA	UBICACIÓN - REFERENCIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA				
M-3	ESCRITORIO	1.75M	0.75M	0.75M		OFICINA MÉDICOS - SALA DE PARTOS	1	
M-3	RETORNO	1.00M	0.50M	0.75M				
M-3	ARCHIVADOR MÓVIL CON RUEDAS Y CERRADURA	0.40M	0.55M	0.70M				
M-3	CREDENZA	1.75M	0.50M	0.75M				
M-3	SILLA SEMI EJECUTIVA							
M-3	DOS (2) SILLAS SEMI EJECUTIVA DE VISITA							
M-3	MESA DE REUNIONES DE CUATRO(4) PUESTOS	1.00M Ø		0.75M		OFICINA MÉDICOS - SALA DE PARTOS	1	
M-3	CUATRO (4) SILLAS PARA MESA DE REUNIÓN							
M-3	ESCRITORIO	1.75M	0.75M	0.75M		SECRETARIAS MÉDICOS - SALA DE PARTOS	2	
M-3	RETORNO	1.00M	0.50M	0.75M				
M-3	ARCHIVADOR MÓVIL CON RUEDAS Y CERRADURA	0.40M	0.55M	0.70M				
M-3	SILLA OPERATIVA							
M-3	CREDENZA	1.20M	0.50M	0.75M		SECRETARIAS MÉDICOS - SALA DE PARTOS	1	
M-3	MESA DE COMEDOR DE CUATRO (4) PUESTOS	1.70M	1.00M	0.75M		DESCANSO MÉDICOS	2	
M-3	CUATRO (4) SILLAS PARA MESA DE COMEDOR							



<b>CAJA DE SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS		PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO, ANTEPROYECTO, PLANOS FINALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE PARTOS Y QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DR. EZEQUIEL ABADÍA DE SONÁ, PROVINCIA DE VERAGUAS	
UBICADO: DISTRITO DE SONÁ - VERAGUAS	ESTRUCTURAS: ANSO CARLOS VILLARREAL	ELECTRICIDAD: ING. ALVARO ÁRREGO	FORNAREROS: ING. ENA MORENO
ELABORADO: ING. YADIRA RODRIGUEZ	REVISADO: ING. ENA MORENO	REVISADO: LIC. PATRICIA MARTINELLI	REVISADO: ING. HELIO GALVÁN
JEFE DEPARTAMENTO	DIRECTOR INE. Y. ARG.	INGENIERO MUNICIPAL	
FECHA: ABRIL 22		HORA: DE 16	